

PRESUPUESTO

Item	Denominacion	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Parcial	Total
1	LIMPIEZA Y NIVELACION	m3	45,00			
2	EXCAVACIONES DE CIMIENTO	m3	19,52			
3	RELLENO DE CIMIENTOS con Hº R Bruto	m3	15,62			
4	ESTRUCTURAS HºAº	m3				
4-1	ENCADENADOS	m3	6,34			
4-2	LOSA DE HºAº	m3	5,49			
5	MAMPOSTERIA					
5-1	MAMPOSTERIA 0.20	m3	19,39			
5-3	MAMPOSTERIA A LA VISTA 0,20	m3	1,81			
6	CAPA AISLADORA	m2				
6-1	CAPA AISLADORA HORIZONTAL	m2	8,05			
6-2	CAPA AISLADORA VERTICAL	m2	16,09			
7	REVESTIMIENTO					
7-1	CONTRAPISO ESPESOR = 7 CM.	m3	4,19			
7-2	CARPETA CEMENTICIA DE NIVELACIÓN 2cm.	m2	47,14			
7-3	PISO Mosaico granítico 0,30 x 0,30	m2	47,14			
7-4	ZOCALOS granítico h=10 cm.	m1	54,74			
7-5	UMBRAL Marmol	m2	0,30			
8	REVOQUE					
8-1	REVOQUE RUSTICO EXTERIOR e= 2 cm.	m2	108,28			
8-2	REVOQUE FINO EXTERIOR e=0,5 cm.	m2	108,28			
8-3	REVOQUE RUSTICO INTERIOR e=2 cm.	m2	134,49			
8-4	REVOQUE FINO INTERIOR e= 0,5 cm.	m2	134,49			
9	PINTURA					
9-1	PINTURA MURO EXTERIOR	m2	108,28			
9-2	PINTURA MURO INTERIOR	m2	146,97			
9-3	PINTURA CIELORRASO	m2	47,91			
9-4	PINTURA SOBRE CARPINTERIA E. Sintético	m2	12,30			

10	CARPINTERIAS					
10-1	Puerta chapa doblada simil madera (0,85x2,05m)	Nº	1,00			
10-2	Puerta chapa doblada con vidrio + ventana(0,75x2,05)	Nº	1,00			
10-3	Puerta placa(40mmx0,80x2.05)	Nº	3,00			
10-4	Ventana 2 hojas (1,00x1,00m)	Nº	2,00			
10-5	Ventana 2 hojas (1,43x1,00m)	Nº	1,00			
10-6	Ventiluz (0,50x0,50m)	Nº	2,00			
11	CUBIERTA					
11-1	TEJAS FRANCESA	m2	21,59			
11-2	BALDOSA CERAMICA S/ LOSA (0,20 x 0,20)	m2	34,54			